

GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANÍA

RESOLUCION EXENTA 1397 /

REF: ASIGNA OBRAS PROYECTO:
"CONSERVACION HOSPITAL COMUNITARIO
Y FAMILIAR GALVARINO"

TEMUCO, 16 MAY 2012

VISTOS:

1. Los artículos 24 letra h), o) y 70 letra f) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional;
2. Resolución N° 139 de 10.08.2009 del Gobierno Regional de La Araucanía, que aprueba Convenio Mandato;
3. Decreto Supremo N° 247 de 11.03.2010, del Ministerio del Interior que nombra Intendente en la Región de La Araucanía;
4. La Resolución N° 1600 de 2008 de Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

1. Que la administración superior de la región está entregada al Gobierno Regional, el que es representado por el Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional;
2. Que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, forma parte del programa de inversión del presupuesto del Gobierno Regional, correspondiendo la administración de los bienes con cargo a él adquiridos, al Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional;
3. Que para que los bienes inventariables adquiridos con cargo al FNDR se entiendan transferidos a la entidad encargada de su administración, deberán haber sido previamente asignados a éstos por resolución del Intendente, la que deberá ser reducida a escritura pública;
4. Que es necesario asignar los bienes, construidos durante la ejecución del siguiente proyecto del F.N.D.R. del Gobierno Regional de La Araucanía :

| Código Bip | Nombre Proyecto | Costo Obras FNDR \$ |
|------------|--|---------------------|
| 30081027-0 | CONSERVACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR GALVARINO | 363.308.964 |

RESUELVO:

1. **ASIGNASE**, al **Servicio de Salud Araucanía Sur**, RUT N° 61.607.400-8, domiciliado en calle, Arturo Prat N° 969, Temuco, los bienes construidos durante la ejecución del proyecto del F.N.D.R "**Conservación Hospital Comunitario y Familiar Galvarino**" que se especifica en el Acta de Entrega y Recibo Anexa;
2. **APRUEBASE**, el Acta de Entrega y Recibo Anexa de los bienes construidos con cargo al proyecto individualizado en el CONSIDERANDO N° 4, suscrito entre el **GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA** y el **SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR**, con fecha, 16 MAY 2012 el cual se entiende parte integrante de este instrumento, y deberá protocolizarse conjuntamente con esta resolución;

3. **DISMINUYASE** las cuentas contables y patrimonio que correspondan, de la Contabilidad Gubernamental – Programa 02 Inversión IX Región – FNDR, del Gobierno Regional de La Araucanía, según se indica:

| Cuenta | Denominación Bienes del Año | Debe \$ | Haber \$ |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 311.01 | Patrimonio Institucional | 363.308.964 | |
| 141.01 | Edificaciones | | 363.308.964 |

4. Los bienes individualizados en el Acta de Entrega y Recibo Anexa, en los casos que corresponda, deberán ser inventariados en forma separada de sus bienes propios por la entidad beneficiaria, la que deberá ejercer el control físico de los mismos;
5. Entiéndase transferido el dominio de los bienes asignados al **Servicio de Salud Araucanía Sur**, desde la fecha de la presente Resolución.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ANDRÉS MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA





AMM/HCK/RHB/MHB/nec.

Distribución:

- Servicio de Salud Araucanía Sur
 - División de Adm. y Finanzas (Carpeta Proy.)
 - Proc. Contabilidad
 - Archivo. ✓
- 



GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANÍA

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ANEXA PROYECTO "CONSERVACION HOSPITAL
COMUNITARIO Y FAMILIAR GALVARINO", CODIGO BIP 30081027-0**

En Temuco a, 16 MAY 2012 y por este acto, el **Servicio de Salud Araucanía Sur**, recibe de parte del Gobierno Regional de La Araucanía los bienes construidos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, IX Región, Proyecto Código BIP 30081027-0, "**Conservación Hospital Comunitario y Familiar Galvarino**", según especificación que a continuación se detalla:

| OBRAS | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | VALOR \$ |
| Trabajos Preliminares | | |
| Letrero indicativo | 1 gl | 85.000 |
| Baño químico | 1 gl | 210.000 |
| Instalación de faenas | 1 gl | 200.000 |
| Cierros provisorios | 1 gl | 50.000 |
| Aseo de la obra | 1 gl | 200.000 |
| Mejoras Generales en el Hospital | | |
| Ventanas | | |
| Retiro ventanas existentes | 1 gl | 60.000 |
| Ventanas nuevas termopanel | 157 m2 | 11.775.000 |
| Reparación de Cierros | | |
| Estructura | 92 m2 | 322.000 |
| Aislación | 92 m2 | 110.400 |
| Rev. Volcanita | 92 m2 | 460.000 |
| Puertas aluminio | 10 un | 2.100.000 |
| Reparación de vanos | 1 gl | 450.000 |
| Reparación sala de procesamiento | | |
| Muebles | 8 ml | 760.000 |
| repisas | 3 ml | 165.000 |
| Fuentón Inox. | 2 un | 190.000 |
| Reparación de Cielo | | |
| estructura | 14 m2 | 49.000 |
| Aislación | 14 m2 | 16.800 |
| Rev volcanita 10 mm. | 14 m2 | 63.000 |
| Estructura cubierta | 1.614 m2 | 6.456.000 |
| Cubierta | | |
| Filtro | 1.614 m2 | 968.400 |
| Cubierta | 1.614 m2 | 8.554.200 |
| Hojalaterías | | |
| canales | 249 ml | 1.120.500 |
| Bajadas | 120 ml | 540.000 |
| Caballote | 87 ml | 391.500 |
| Limahoyas | 151 ml | 679.500 |
| Forros | 249 ml | 1.120.500 |
| Pinturas hospitalización | 3.254 m2 | 6.833.400 |
| Pinturas policlínico existente | 1.771 m2 | 3.719.100 |
| Zona 1: Urgencias | | |
| Despeje de terreno | 36 m2 | 30.600 |
| Demoliciones | 30 m3 | 1.650.000 |
| Excavaciones | 13 m3 | 71.500 |
| Cimientos | 13 m3 | 845.000 |
| emplantillado | 1 m3 | 25.000 |
| Hormigón de borde | 9 m3 | 585.000 |

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Sobrecimiento | | |
| Moldajes | 64 m2 | 416.000 |
| Enfierradura | 578 kg | 578.000 |
| Hormigón | 7 m3 | 525.000 |
| Rellenos | 90 m3 | 990.000 |
| Radier | | |
| Polietileno | 138 m2 | 151.800 |
| Hormigón | 14 m3 | 1.050.000 |
| Estructura de Muros | | |
| Metalcom | 95 m2 | 807.500 |
| Volcanita normal 15 mm | 90 m2 | 495.000 |
| OSB 9,5 mm. | 45 m2 | 202.500 |
| Volcanita normal 10 mm. | 60 m2 | 270.000 |
| Ventanilla sobre tabiques | 12 m2 | 660.000 |
| Albañilería | 21 m2 | 294.000 |
| Estructura de techumbre | 257 m2 | 3.084.000 |
| Cubierta | 257 m2 | 1.362.100 |
| Planchas traslúcidas | 7 m2 | 245.000 |
| Hojalaterías | | |
| Canales | 49 ml | 220.500 |
| Bajadas | 32 ml | 144.000 |
| Caballete | 19 ml | 85.500 |
| limahaoyas | 23 ml | 103.500 |
| Forros | 49 ml | 220.500 |
| Aislaciones | | |
| Poliestireno | 52 m2 | 109.200 |
| Poliuretano rígido | 75 m2 | 157.500 |
| Fieltro | 275 m2 | 165.000 |
| Junta de dilatación | 1 gl | 30.000 |
| Revestimiento Muros | | |
| Estucos | 33 m2 | 148.500 |
| Northway | 169 m2 | 1.605.500 |
| Cerámica | 53 m2 | 424.000 |
| Cielos | | |
| Estructura | 204 m2 | 714.000 |
| Volcanita normal 15 mm. | 134 m2 | 737.000 |
| Volcanita RH 15 mm | 8 m2 | 54.400 |
| Fibro cemento 8 mm | 62 m2 | 403.000 |
| Pavimentos | | |
| Retiro pavimento existente | 142 m2 | 284.000 |
| Afinado de piso | 142 m2 | 497.000 |
| Cerámica | 142 m2 | 1.136.000 |
| Puertas | | |
| Madera | 5 un | 225.000 |
| Madera corredera | 1 un | 60.000 |
| Aluminio vaiven simple | 1 un | 295.000 |
| Aluminio vaiven doble | 3 un | 1.815.000 |
| Cerraduras | 5 un | 125.000 |
| Bisagras | 15 un | 7.500 |
| Celosías aluminio | 10 un | 45.000 |
| Topes de goma | 13 un | 10.400 |
| Ventanas | | |
| Retiro ventanas existentes | 1 gl | 124.000 |
| Ventanas aluminio termopanel | 39 m2 | 2.925.000 |
| Molduras | | |
| Cornisas poliestireno | 131 ml | 288.200 |
| Guardapolvo vinílico | 131 ml | 353.700 |



| | | |
|---|--------|-----------|
| Pintura | 662 m2 | 1.390.200 |
| Artefactos | | |
| WC | 2 un | 120.000 |
| Lavamanos s/pedestal | 2 un | 150.000 |
| Lavamanos acero inox. | 4 un | 380.000 |
| Fuenteon acero inox. | 1 un | 316.000 |
| Barras | | |
| Barra apoyo fija | 2 un | 90.000 |
| Barra apoyo móvil | 1 un | 89.000 |
| Accesorios | | |
| Portarrollo | 2 un | 15.000 |
| Espejo 1,1 x0,6 m | 2 un | 34.000 |
| Dispensador de jabón | 2 un | 50.000 |
| Dispensador toallas de papel | 2 un | 50.000 |
| Perchas dobles | 2 un | 17.000 |
| Muebles | 13 ml | 1.235.000 |
| Rieles y cortinas | 1 gl | 545.000 |
| Instalaciones | | |
| Alcantarillado | 1 gl | 1.000.000 |
| Agua potable | 1gl | 1.200.000 |
| Obras Exteriores | | |
| Gradas | 2 m3 | 190.000 |
| Rampa acceso | 1 gl | 320.000 |
| Rampa ambulancia | 1 gl | 1.400.000 |
| Barandas | 9 ml | 135.000 |
| Baldosa microvibrada | 60 m2 | 1.680.000 |
| Radier | 6 m3 | 390.000 |
| | | |
| Zona 2 : Escala Auxiliar de Escape | | |
| Escalera escape completa | 1 gl | 2.430.000 |
| Tabique Metalcom | | |
| Estructura | 17 m2 | 93.500 |
| Lana mineral | 17 m2 | 20.400 |
| Rev. Volcanita 10 mm | 68 m2 | 306.000 |
| Pinturas | 94 m2 | 235.000 |
| Puerta escape aluminio | 1 un | 295.000 |
| Ventana corredera aluminio | 5 m2 | 325.000 |
| Señalética de seguridad | 1 gl | 30.000 |
| Molduras | | |
| Cornisas | 26 ml | 31.200 |
| Guardapolvo | 26 ml | 31.200 |
| Pavimentos | | |
| Retiro pavimento existente | 21 m2 | 42.000 |
| Afinado de piso | 21 m2 | 73.500 |
| Cerámica | 21 m2 | 168.000 |
| Instalaciones | | |
| Alcantarillado | 1 gl | 200.000 |
| Agua potable | 1 gl | 240.000 |
| Sala Box Dental | | |
| Cerámica | 62 m2 | 496.000 |
| Pintura | 90 m2 | 189.000 |
| Cielos | | |
| Estructuras | 28 m2 | 98.000 |
| Aislación | 28 m2 | 33.600 |
| Rev. Volcanita 10 mm | 28 m2 | 126.000 |
| Ventana aluminio | 5 m2 | 375.000 |
| Instalaciones puestos de trabajo | 1 gl | 125.000 |




| | | |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Lavamanos | 2 un | 150.000 |
| Muebles | 7 ml | 665.000 |
| Puerta abatir aluminio | 1 un | 295.000 |
| Caseta Compressor de Aire | | |
| Traslado compresor existente | 1gl | 150.000 |
| Caseta nueva | 1 g | 200.000 |
| | | |
| Zona 3: Policlinico | | |
| Despeje de terreno | 36 m2 | 30.600 |
| Demoliciones | | |
| Muros | 8 m3 | 440.000 |
| Retiro existente | 1 gl | 60.000 |
| Tabiques Metalcom | | |
| Estructura | 30 m2 | 255.000 |
| Volcanita 10 mm | 120 m2 | 540.000 |
| Lana mineral | 30 m2 | 36.000 |
| Vidrio | 5 m2 | 200.000 |
| Tabique divisorio baño | 1 gl | 595.000 |
| Rampa acceso | 1 gl | 320.000 |
| Baldosa microvibrada | 3 m2 | 84.000 |
| Barandas | 14 ml | 210.000 |
| Pavimento de textura | 10 m2 | 280.000 |
| Pintura | 542 m2 | 1.138.200 |
| Cerámica muro | 78 m2 | 624.000 |
| Cielos | | |
| Estructura | 133 m2 | 465.500 |
| Volcanita normal 15 mm | 115 m2 | 632.500 |
| Volcanita RH 15 mm | 18 m2 | 135.000 |
| Lana mineral | 133 m2 | 159.600 |
| Pavimentos | | |
| Retiro pavimento existente | 133 m2 | 266.000 |
| Afinado de piso | 133 m2 | 465.500 |
| Cerámica | 133 m2 | 1.064.000 |
| Puertas | | |
| Madera | 11 un | 495.000 |
| Aluminio vaiven doble | 2 un | 1.210.000 |
| Aluminio vaiven simple | 1 un | 295.000 |
| Cerradura | 11 un | 275.000 |
| Bisagras | 33 un | 16.500 |
| Celosías | 22 un | 99.000 |
| Topes de goma | 16 un | 12.800 |
| Ventanas | | |
| Retiro ventanas existentes | 1 gl | 124.000 |
| Ventanas aluminio termopanel | 36 m2 | 2.700.000 |
| Molduras | | |
| Cornisas poliestireno | 173 ml | 380.600 |
| Guardapolvo vinílicos | 173 ml | 467.100 |
| Señalética recintos | 1 gl | 115.000 |
| Artefactos | | |
| WC | 5 un | 300.000 |
| Lavamanos s/pedestal | 11 un | 825.000 |
| Barras | | |
| Bara apoyo fija | 1 un | 45.000 |
| Barra apoyo móvil | 1 un | 89.000 |
| Accesorios | | |
| Portarrollos | 5 un | 37.500 |
| Espejo 1,1 x0,6 m | 5 un | 85.000 |

| | | |
|---|--------|-----------|
| Dispensador de jabón | 11 un | 275.000 |
| Dispensador toallas de papel | 11 un | 275.000 |
| Perchas dobles | 4 un | 34.000 |
| Instalaciones | | |
| Alcantarillado | 1 gl | 200.000 |
| Agua potable | 1 gl | 300.000 |
| Zona 4 : Torre de Agua y Sala de Estar | | |
| Despeje de terreno | 17 m2 | 14.450 |
| Demoliciones | 1 m3 | 55.000 |
| Excavaciones | 5 m3 | 27.500 |
| Emplantillado | 1 m3 | 25.000 |
| Cimientos | 4 m3 | 260.000 |
| Sobrecimientos | | |
| Moldajes | 9 m2 | 58.500 |
| Enfierradura | 143 kg | 143.000 |
| Hormigón | 2 m3 | 150.000 |
| Rellenos | 7 m3 | 77.000 |
| Radier | | |
| Polietileno | 17 m2 | 18.700 |
| Hormigón | 2 m3 | 150.000 |
| Metalcom | 140 m2 | 1.190.000 |
| Albañilería | 11 m2 | 143.000 |
| Estructura de techumbre (Metalcom) | 24 m2 | 252.000 |
| Cubierta | 24 m2 | 127.200 |
| Hojalaterías | | |
| Canales | 16 ml | 72.000 |
| Bajadas | 20 ml | 90.000 |
| Limahoyas | 24 ml | 108.000 |
| Forros | 16 ml | 72.000 |
| Sombrero de zinc | 1 un | 5.000 |
| Aislación | | |
| Lana mineral | 17 m2 | 35.700 |
| Fieltro 15lb | 24 m2 | 14.400 |
| Junta de dilatación | 1 gl | 30.000 |
| Revestimiento | | |
| Estucos | 21 m2 | 94.500 |
| Northway | 140 m2 | 1.330.000 |
| Cielos | | |
| Estructura | 17 m2 | 59.500 |
| Volcanita 10 mm | 17 m2 | 76.500 |
| Pavimentos | 17 m2 | 136.000 |
| Puertas | | |
| Aluminio vaivén | 1 un | 295.000 |
| Celosías aluminio 30x30 | 2 un | 9.000 |
| Ventanas termopanel | 5 m2 | 375.000 |
| Molduras | | |
| Cornisas poliestireno | 17 ml | 37.400 |
| Guardapolvo vinílicos | 17 ml | 45.900 |
| Pintura | 251 m2 | 527.100 |
| Muebles | 4 ml | 380.000 |
| Lavaplatos 1F+15 | 1 un | 85.000 |
| Instalaciones | | |
| Alcantarillado | 1 gl | 80.000 |
| Agua potable | 1 gl | 120.000 |
| Zona 5: Unidad Central de Alimentación (UCA) | | |

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Demolición | | |
| Muros | 26 m3 | 1.430.000 |
| Escalera | 1 gl | 150.000 |
| Rellenos | 2 m3 | 22.000 |
| Viga Fundación | | |
| Moldajes | 8 m2 | 52.000 |
| Enfierradura | 77 kg | 77.000 |
| Hormigón | 1 m3 | 75.000 |
| Radier | | |
| Polietileno | 5 m2 | 6.000 |
| Hormigón | 0,5 m2 | 37.500 |
| Tabiques Perimetrales | | |
| Estructura Metalcom | 35 m2 | 297.500 |
| Volcanita | 70 m2 | 385.000 |
| OSB 9,5mm | 35 m2 | 157.500 |
| Tabiques Interiores | | |
| Estructura metalcom | 178 m2 | 1.513.000 |
| Volcanita 10 mm | 712 m2 | 3.204.000 |
| Estructura techumbre | 372 m2 | 1.860.000 |
| Cubierta | 372 m2 | 1.971.600 |
| Aislaciones | | |
| Lana mineral | 213 m2 | 447.300 |
| Fieltro 15lb | 372 m2 | 223.200 |
| Hojalaterías | | |
| Canales | 48 ml | 216.000 |
| Bajadas | 21 ml | 94.500 |
| Caballete | 29 ml | 130.500 |
| Limahoyas | 38 ml | 171.000 |
| Forros | 48 ml | 216.000 |
| Revestimientos | | |
| Cerámica muros | 885 m2 | 7.080.000 |
| Cielos | | |
| Retiro de cielos existentes | 171 m2 | 359.100 |
| Cielo americano | 171 m2 | 4.617.000 |
| Pavimentos | | |
| Retiro pavimento existente | 171 m2 | 342.000 |
| Afinado de piso | 171 m2 | 598.500 |
| Cerámica | 171 m2 | 1.368.000 |
| Puertas | | |
| Madera | 16 un | 720.000 |
| Madera corredera | 2 un | 120.000 |
| Aluminio vaivén simple | 4 un | 1.180.000 |
| Aluminio vaivén doble | 1 un | 605.000 |
| Cerraduras | 23 un | 575.000 |
| Bisagras | 66 un | 33.000 |
| Celosías de aluminio | 48 un | 216.000 |
| Topes de goma | 24 un | 19.200 |
| Ventanas | | |
| Retiro ventanas existentes | 1 gl | 150.000 |
| Ventanas termopanel | 85 m2 | 6.375.000 |
| Molduras | | |
| Cornisas poliestireno | 290 ml | 638.000 |
| Guardapolvos cerámicos | 290 ml | 435.000 |
| Pinturas | 630 m2 | 1.575.000 |
| Revestimiento Exterior | | |
| Martelina | 115 m2 | 402.500 |
| northway | 115 m2 | 1.092.500 |



| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Artefactos | | |
| WC | 2 un | 120.000 |
| Lavamanos s/pedestal | 2 un | 150.000 |
| Lavamanos acero inoxidable | 2 un | 590.000 |
| Lavaplatos L -2AT | 1 un | 350.000 |
| Lavaplatos L-1 ATS | 1 un | 280.000 |
| Lavaplatos L-2ATS-SD | 3 un | 1.080.000 |
| Lavaplatos L-2BT | 1 un | 380.000 |
| Lavaplatos L-1AT-SD | 1 un | 290.000 |
| Lavaplatos L-1BT | 2 un | 620.000 |
| Receptáculo | 2 un | 250.000 |
| Accesorios | | |
| Portarrollo | 2 un | 15.000 |
| Espejo 1,1x0,60 m. | 2 un | 34.000 |
| Dispensador de jabón | 2 un | 50.000 |
| Dispensador toallas de papel | 2 un | 50.000 |
| Perchas simples | 2 un | 17.000 |
| Perchas doble | 2 un | 21.000 |
| Escalera exterior | 1 gl | 2.700.000 |
| Mueble Acero Inoxidable | | |
| MTE 90 | 6 un | 780.000 |
| MTE 140 | 3 un | 480.000 |
| MTE 190 | 6 un | 1.200.000 |
| EAI 90 | 1 un | 250.000 |
| EAI 150 | 4 un | 1.240.000 |
| ERI 140 | 1 un | 370.000 |
| Mesón de desconche | 2 un | 460.000 |
| Instalaciones | | |
| Alcantarillado | 1 gl | 1.300.000 |
| Agua potable | 1 gl | 2.500.000 |
| Instalaciones Generales | | |
| Electricidad | 1 gl | 12.580.000 |
| Calefacción | 1 gl | 6.100.000 |
| Climatización | 1 gl | 22.300.000 |
| Gases Clínicos | 1 gl | 4.200.000 |
| | | |
| AUMENTO DE OBRAS | | |
| Readecuación Lavandería | | |
| Demolición | 1,5 m3 | 82.500 |
| Revestimiento volcanita 15 mm | 170 m2 | 935.000 |
| Pavimentos | | |
| Retiro pavimento existente | 50 m2 | 100.000 |
| Afinado de piso | 50 m2 | 175.000 |
| Cerámicas | 50 m2 | 400.000 |
| Ventanas | | |
| Retiro ventana existente | 1 gl | 40.000 |
| Ventana aluminio termopanel | 15 m2 | 1.125.000 |
| Puertas | | |
| Madera interior | 2 un | 90.000 |
| Cerradura | 3 un | 75.000 |
| Bisagras | 9 un | 4.500 |
| Celosías de aluminio | 6 un | 27.000 |
| Topes de goma | 3 un | 2.400 |
| Remates Generales | | |
| Guardapolvo vinílico | 53 ml | 143.100 |
| Cornisas poliuretano | 53 ml | 116.600 |
| Pinturas | 220 m2 | 462.000 |



| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------|
| Mejoramiento Hospitalización | | |
| Revestimiento volcanita 15 mm. | 518 m2 | 2.849.000 |
| Cerámica muros 20x30 tras lavamanos | 30 m2 | 240.000 |
| Remates Generales | | |
| Guardapolvo vinílico | 162 ml | 437.400 |
| Cornisas poliuretano | 162 ml | 356.400 |
| Lavamanos s/pedestal | 23 un | 1.725.000 |
| Readecuación Lavandería | | |
| Cierre de vanos IPV 2x3 | 12 m2 | 66.000 |
| Tabiques perimetrales IPV 1x3 | 170 m2 | 765.000 |
| Traslado radiadores | 1 gl | 105.000 |
| Ventanas | | |
| Mejoramiento de vanos | 1 gl | 120.000 |
| Puertas | | |
| Madera exterior | 1 un | 155.000 |
| Remates Generales | | |
| Sobremarcos | 94 ml | 235.000 |
| Estantes metálicos y melamina | 1 gl | 598.000 |
| Gradas de acceso | 1 gl | 350.000 |
| Electricidad | 1 gl | 780.000 |
| Mejoramiento Hospitalización | | |
| Tabiques perimetrales IPV 1x3 | 518 m2 | 2.331.000 |
| Aislación poliestileno 50 mm | 518 m2 | 621.600 |
| Remates Generales | | |
| Sobremarcos | 370 ml | 925.000 |
| Esquineros de protección | 54 ml | 135.000 |
| Mejoramiento agua potable | 1 gl | 920.000 |
| Rieles y cortinas (12 salas) | 1 gl | 1.150.000 |
| Guarda muro GMC 126 | 290 ml | 5.684.000 |
| Gases Clínicos | | |
| Caseta | 1 gl | 350.000 |
| Redes gases clínicos | 1 gl | 5.429.407 |
| Subtotal | | 249.245.858 |
| Gastos Generales y Utilidades | | 49.849.171 |
| IVA 19 % | | 56.828.055 |
| Consultorías | | 6.666.000 |
| Gastos Administrativos | | 719.880 |
| TOTAL OBRAS | | 363.308.964 |

El Servicio de Salud Araucanía Sur, al momento de recibir las indicadas obras, asume la administración de ellas comprometiéndose a destinarlas a la finalidad pública tenida a la vista por el Gobierno Regional de La Araucanía, al financiar el proyecto, y a objeto de que permanezcan en condiciones de operatividad durante el período de vida útil que se ha contemplado, deberán ser mantenidas de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.



MARIA A. BARRIA SCHULMEYER
DIRECTORA
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

AMM/HCK/RHB/nec.

ANDRÉS MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA